

青山剛昌ふるさと館新築工事（建築一般）に関する質問への回答

令和7年8月1日【最終回答】

質問内容等			回答
	質問箇所	質問内容	
1	2. 地業工事 内訳書 NO. 7	地盤改良工事の施工箇所は建物内土間下でよろしいでしょうか。	杭打施工範囲とする事。
2	12. 金属工事 内訳書 NO. 36	壁下地開口補強、天井下地開口補強の項目がありますが、数量が1式となっています。 電気、機械設備等の天井伏せ図等はありませんか。	建築一般工事の壁下地開口補強、天井下地開口補強箇所は図面にて各社で確認を行う事。 電気、機械設備等の開口補強は下記の数量を見込む事。 壁下地開口補強：特になし 天井下地開口補強： 300×300 7箇所 450×450 99箇所 600×600 3か所 600×900 2か所 900×900 22箇所 1200×700 10箇所 1500×100 10か所
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			